

Согласовано

	Взамен инв.	
	Подпись и дата	
Инв. подл		

СПЕЦИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ					
№ поз.	Существующего	Кол во шт	Заменяющего (Китай)	Кол во шт	Примечание
1	2		3		
1	Насос Д6300-80 (24НДс) Производительность 5000м³/час (1440л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3	3	Насос типа KQSN800-M17S (Китайского производство) Производительность Q=5184м³/час (1440л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2 и №3 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60	3	
2	Электродвигатель на агрегата №1,№2 и №3 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=600 об/мин Напряжение 6000в	3	Электродвигатель типа YKK560-6 (Китайского производство) Мощность N=1000кВт Частота вращения n=1000об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2 и №3)	3	
3	Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №4	1	Насос типа KQSN700-M9J-869 (Китайского производство) Производительность Q=3600м³/час (1000л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60	1	
4	Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=630кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в	1	Электродвигатель типа Y500-8 (Китайского производство) Мощность N=560кВт Частота вращения n=750об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №4)	1	
5	Задвижка Ду=500мм с ручным приводом на агр №1,№2 и №3 Ру=1,0МПа	4	Задвижка Ду=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0МПа	4	
6	Обратный клапан отсутствует	1	Обратный клапан Ду=700мм Ру=1,6МПа	4	

Краткая пояснительная записка

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-1 которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1120мм, длиной L=281пм 2-нитки:

- Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;
- Расход двух агрегатов - 1440х2=2880 л/сек;
- Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов n=600об/мин.

Четверти агрегат установлено как резервный . Согласно техническое задание, Совершенствование и Управлением основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2371га, подкомандных насосной станции и равное Q=5,3м3/сек.

В здании НС располагается 4-х агрегаты с насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с расходам Q=5000м³час высота качания H=50м,n=1000.об/мин.

К замене предусмотрено все агрегаты №1,№2, №3 и №4 типа KQSN800-M17S-625 с электродвигатель типа YKK560-6 мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного насос типа К8-18 8,0м³/час, с электродвигатель типа N=2,2кВт.

К замене вспомогательного оборудование станция входит монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторное подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции, оборудования,

Продолжение краткое записка

В данному рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены ремонтно-восстановительные работы:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 7,8х45х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-устройство ж/б фундаменты под насосные агрегаты 4шт;
-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

-установка оконных блоков на пластиковые;

-установка металлическая ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены (дождик) - AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыша здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

- восстановление бетонные дно;
 - замена затворы на входной част всасывающие трубопроводы и сбросной;
 - монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;
- На площадка насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №1- 15 962 725,50 мил.сомони

						ТХ			
						"Баркарорсозии пойгоххои обкашии Лохур-0,Лохур-1,Лохур-2 ва Лохур-3 дар нохияи Рудаки"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Насосной станции Лохур-1. Технологическая часть (ТХ).	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Фрайдуллоев О.					РП	1	1
ГИП		Шомили У.							
Нач. отдел		Шомили У.							
Норм. контр.		Хайбаров С.				Краткое описание	ГУП "Проектный Институт "Точикгипроводхоз" Душанбе - 2026		