

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Продолжение краткое записка

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| № поз.                    | Существующего                                                                                                                                                                                           | Кол во шт | Заменяющего (Китай)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кол во шт | Примечание |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                       |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |
| 1                         | Насос Д6300-80 (24НДс)<br>Производительность 5000м³/час (1440л/сек)<br>Напор 35,7м<br>Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм<br>Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм<br>Насосы на агрегаты №1,№2 и №3 | 3         | Насос типа KQSN800-M17S (Китайского производство)<br>Производительность Q=5184м³/час (1440л/с)<br>Манометрический напор 50м,<br>Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм<br>Фундаментная плита под агрегатов -4шт<br>Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4<br>-Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали<br>-Корпус изготавливаются из высокопрочный чугуна ВЧ40-60 | 4         |            |
| 2                         | Электродвигатель на агрегата №1,№2 и №3<br>Мощность N=1000кВт<br>Частота вращения n=600 об/мин<br>Напряжение 6000в                                                                                      | 3         | Электродвигатель типа YKK560-6 (Китайского производство)<br>Мощность N=1000кВт<br>Частота вращения n=1000об/мин<br>Напряжение 6000в<br>(На агрегат №1, №2, №3 и №4)                                                                                                                                                                                                           | 4         |            |
| 3                         | Насос Д4000-95 (22НДс)<br>Производительность 3600м³/час (1000л/сек)<br>Напор 35,7м<br>Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм<br>Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм<br>Насосы на агрегаты №4         | 1         | Задвижка Ду=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0МПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |            |
| 4                         | Электродвигатель на агрегата №4<br>Мощность N=630кВт<br>Частота вращения n=750 об/мин<br>Напряжение 6000в                                                                                               | 1         | Обратный клапан Ду=700мм Ру=1,6МПа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         |            |
| 5                         | Задвижка Ду=500мм с ручным приводом на агр №1,№2 и №3 Ру=1,0МПа                                                                                                                                         | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |
| 6                         | Обратный клапан отсутствует                                                                                                                                                                             | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |

## Краткая пояснительная записка

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно-восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-0, которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу d=1020мм, длиной L=160м:

- Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;
- Расход двух агрегатов -  $1440 \times 2 = 2880$  л/сек;
- Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов  $n = 1000$  об/мин.

Четверти агрегат установлено как резервный. Согласно техническое задание, Совершенствование и Управлением основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2311га, подкомандных насосной станции и равное  $Q=5,3\text{м}^3/\text{сек}$ .

В здании НС располагается 4-х агрегаты с насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с расходом  $Q=5000\text{м}^3/\text{час}$  высота качания  $H=50\text{м}$ ,  $n=1000.\text{об}/\text{мин}$ .

К замене предусмотрено все агрегаты №1, №2, №3 и №4 типа KQSN800-M17S с электродвигатель типа YKK560-6 мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного насос типа К8-18 8,0м³/час, с электродвигатель типа N=1,5кВт.

К замене вспомогательного оборудование станция входит монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается строительство новых зданий станции, всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции, грузоподъемного оборудования,

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены **ремонтно-восстановительные работы**:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание строительство нового здания насосной станции раз: 6,5х30х8,0м.

Новый здания насосной станции предусмотрено следующие видь работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

- установка оконных блоков на пластиковые;

-установка металлическая ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены (дождик) -  
AMY TERAZIT Код: 223и 230 ;

-устройство бетонные отмостки вокруг здания НС и бетонные площадки;

**Существующая аванкамера;**

-очистка от заилнение;

- восстановление бетонные дно;
- замена затворы на входной часть всасывающие трубопроводы и сбросной;
- монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадке насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №0- 16 402 155,50 мил.сомони

|              |         |                |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
|--------------|---------|----------------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
|              |         |                |        |       |      | ТХ                                                                                     |  |                                                                 |      |        |
|              |         |                |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
|              |         |                |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
|              |         |                |        |       |      | "Баркарорсозии пойгоҳҳои обкашии Лоҳур-0,Лоҳур-1,Лоҳур-2 ва Лоҳур-3 дар ноҳияи Рудаки" |  |                                                                 |      |        |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист           | № док. | Подп. | Дата |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
|              |         |                |        |       |      | Насосной станции Лоҳур-0.<br>Технологическая часть (ТХ).                               |  | Стадия                                                          | Лист | Листов |
| Разработ.    |         | Фрайдуносов О. |        |       |      |                                                                                        |  | РП                                                              | 2    | 12     |
| ГИП          |         | Шомили У.      |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
| Нач. отдел   |         | Шомили У.      |        |       |      | Краткое описание                                                                       |  | ГУП "Проектный Институт<br>"Тоҷикгипроводхоз"<br>Душанбе - 2026 |      |        |
| Норм. контр. |         | Хайбаров С.    |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |
|              |         |                |        |       |      |                                                                                        |  |                                                                 |      |        |

Согласовано

**Взамен инв.**

**Подпись и дата**

ИНВ. ПОДЛ