

СПЕЦИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продолжение краткое записка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ					
№ поз.	Существующего	Кол во шт	Заменяющего (Китай)	Кол во шт	Примечание
1	2		3		
1	Насос Д6300-80 (24НДс) Производительность 5000м³/час (1440л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=990мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Насосы на агрегаты №1, №2 и №3	3	Насос типа KQSN800-M17S (Китайского производство) Производительность Q=5184м³/час (1440л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -800мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60	4	
2	Электродвигатель на агрегата №1, №2 и №3 Мощность N=1000кВт Частота вращения n=600 об/мин Напряжение 6000в	3	Электродвигатель типа YKK560-6 (Китайского производство) Мощность N=1000кВт Частота вращения n=1000об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2, №3 и №4)	4	
3	Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 35,7м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №4	1	Задвижка Ду=700мм с электроприводом на агр №1, №2, №3 и №4 Ру=1,0мПа	4	
4	Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=630кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в	1	Обратный клапан Ду=700мм Ру=1,6мПа	4	
5	Задвижка Ду=500мм с ручным приводом на агр №1, №2 и №3 Ру=1,0мПа	4			
6	Обратный клапан отсутствует	1			

Краткая пояснительная записка

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно-восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-2 которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу $d=1220\text{мм}$, длиной $L=185\text{м}$ 2-нитки:

- Расход одного агрегата - 1440 л/сек; напор - 50м;
- Расход двух агрегатов - $1440 \times 2 = 2880$ л/сек;
- Мощность эл/двигателя - 1000квт, число оборотов $n=600$ об/мин.

Четверти агрегат установлено как резервный. Согласно техническое задание, Совершенствование и Управлением основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 2234га, подкомандных насосной станции и равное $Q=5,3\text{м}^3/\text{сек}$.

В здании НС располагается 4-х агрегаты с насосами типа 1Д6300-80 (24НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с расходом $Q=5000\text{м}^3/\text{час}$ высота качания $H=42\text{м}$, $n=1000.\text{об}/\text{мин}$.

К замене предусмотрено все агрегаты №1, №2, №3 и №4 типа KQSN800-M17S-625 с электродвигатель типа YKK560-6 мощность N=1000,0кВт напряжение U=6000В, n=1000.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного насос типа К20/18 8,0м³/час, с электродвигатель типа N=2,2кВт.

К замене вспомогательного оборудование станция входит монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали.

Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторной подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции, оборудования,

						ТХ				
						"Баркарорсозии пойгоҳҳои обкашии Лоҳур-0,Лоҳур-1,Лоҳур-2 ва Лоҳур-3 дар ноҳияи Рудаки"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Насосной станции Лоҳур-2. Технологическая часть (ТХ).		Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Фрайдуносов О.						РП	1	1
ГИП		Шомили У.								
Нач. отдел		Шомили У.				Краткое описание		ГУП "Проектный Институт "Тоҷикгипроводхоз" Душанбе - 2026		
Норм. контр.		Хайбаров С.								

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены **ремонтно-восстановительные работы**:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 7,8х45х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное
предусмотрено следующие виды работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-Устройство ж/б фундаменты под насосные агрегаты 4шт;
-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

- установка оконных блоков на пластиковые;

-установка металлическая ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены (дождик) -
AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыши здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заиление;

- восстановление бетонные дно;
- замена затворы на входной части всасывающие трубопроводы и сбросной;
- монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадке насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №2- 16 470 178,36 мил.сомони