

СПЕЦИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ЗАМЕНЯЮЩЕГО ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продолжение краткое записка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ					
№ поз.	Существующего	Кол во шт	Заменяющего (Китай)	Кол во шт	Примечание
1	2		3		
1	Насос Д4000-95 (22НДс) Производительность 3600м³/час (1000л/сек) Напор 40,3м Диаметр рабочего колеса Дрк=825мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -700мм Насосы на агрегаты №1,№2 и №3	3	Насос типа KQSN700-M9J-869 Производительность Q=3600м³/час (1000л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -600мм Фундаментная плита под агрегатов -4шт Насосы на агрегаты №1, №2, №3 и №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60	3	
2	Электродвигатель на агрегата №1,№2 и №3 Мощность N=570кВт Частота вращения n=750 об/мин Напряжение 6000в	3	Электродвигатель типа Y500-8 Мощность N=640кВт Частота вращения n=750об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №1, №2 и №3)	3	
3	Насос 300Д90 (300Д70) Производительность 1080м³/час (300л/сек) Напор 68м Диаметр рабочего колеса Дрк=460мм Диаметр всасывающего патрубка насоса -350мм Насосы на агрегаты №4	1	Насос типа KQSN350-M9-415 Производительность Q=1080м³/час (300л/с) Манометрический напор 50м, Диаметр всасывающего патрубка насоса -600мм Фундаментная плита под агрегатов -1шт Насосы на агрегата №4 -Рабочий колесо изготавливается из нержавеющей стали -Корпус изготавливаются из высокопрочный чугун ВЧ40-60	1	
4	Электродвигатель на агрегата №4 Мощность N=250кВт Частота вращения n=1500 об/мин Напряжение 6000в	1	Электродвигатель типа Y355-4 Мощность N=250кВт Частота вращения n=1500об/мин Напряжение 6000в (На агрегат №4)	1	
5	Задвижка Ду=500мм с ручным приводом на агр №1,№2 и №3 Ру=1,0МПа	4	Задвижка Ду=700мм с электроприводом на агр №1,№2, №3 и №4 Ру=1,0МПа	4	
6	Обратный клапан отсутствует	1	Обратный клапан Ду=700мм Ру=1,6МПа	4	

Краткая пояснительная записка

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены монтажно-восстановительные работы:

Данная насосная станция является первой ступенью каскада насосных станций Лохур-3 которые забирают воду из машинного канала Куктош.

По первоначальному проекту 4-х установленных насосных агрегата были подключены к напорному трубопроводу $d=1220\text{мм}$, длиной $L=103\text{м}$ 4-нитки (длина напорного трубопровода на 1-нитка):

- Расход одного агрегата - 1000 л/сек; напор - 40,3м;
- Расход двух агрегатов - $1000 \times 2 = 2000$ л/сек;
- Мощность эл/двигателя - 640квт, число оборотов $n=750$ об/мин.

Четверти агрегат установлено как резервный. Согласно техническое задание, Совершенствование и Управлением основного оборудования насосных станций предусмотрена из условия пикового водопотребления на площади 1091га, подкомандных насосной станции и равное $Q=5,3\text{м}^3/\text{сек}$.

В здании НС располагается 4-х агрегаты с насосами типа 1Д4000-95 (22НДс)- горизонтальные одно ступенчатые с расходом $Q=3600\text{м}^3/\text{час}$ высота качания $H=40,3\text{м}$, $n=750.\text{об}/\text{мин}$.

К замене предусмотрено все агрегаты №1, №2, №3 и №4 типа KQSN700-M9J-869 с электродвигатель типа YKK500-8 мощность N=640,0кВт напряжение U=6000В, n=750.об/мин.

Предусмотрено замена дренажного насос типа K20/18 20,0м³/час, с электродвигатель типа N=2,2кВт.

К замене вспомогательного оборудования станция входит монтажный вставки, задвижки, обратный клапан и другие.

У новых заменяющих насосов рабочие колеса и уплотняющие втулки изготавливаются из нержавеющей стали. Диаметр всасывающего патрубка новых насосов должен совпадать с существующими насосами.

В детальном проекте также предусматривается восстановление существующие здание насосной станции и здание трансформаторное подстанции и замена всасывающих и напорных трубопроводов внутри здания станции, оборудования,

В данном рабочем комплекте согласно технического задания и обследования предусмотрены **ремонтно-восстановительные работы**:

Существующие здание насосной станции - построено в 1961г. Согласно техническое задание восстановление здания насосной станции раз: 6,0х47х3,5м.

Существующие здание насосной станции и здание трансформаторное
предусмотрено следующие виды работы:

- покраска, побелка, покраска всех труб и оборудования и фасадные внешняя отделка здания.

-Устройство ж/б фундаменты под насосные агрегаты 4шт;
-Устройство пола здания насосной станций с учетом дренажных и кабельное систем;

- установка оконных блоков на пластиковые;

-установка металлическая ворота;

-Устройства декоративной фасадной штукатурки наружных стены (дождик) -
AMY TERAZIT Код: 223и 230;

- устройство 4-х скатный крыша здание ТП;

-замена крыши здание НС;

-устройство бетонные отмоски вокруг здание и бетонные площадки;

Существующая аванкамера;

-очистка от заилнение;

- восстановление бетонные дно;
- замена затворы на входной части всасывающие трубопроводы и сбросной;
- монтаж сороудерживающая решетка на всасывающие части трубопроводы;

На площадке насосной станции предусмотрено строительство здание дежурное помещение и уборная на 1-го очко.

Стоимость насосной станции Лохур №3- 13 282 296,61 милл.сомони

						ТХ				
						"Баркарорсозии пойгоҳҳои обкашии Лоҳур-0,Лоҳур-1,Лоҳур-2 ва Лоҳур-3 дар ноҳияи Рудаки"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Насосной станции Лоҳур-3. Технологическая часть (ТХ).		Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Фрайдуллоев О.			РП			1	1	
ГИП		Шомили У.								
Нач. отдел		Шомили У.				Краткое описание		ГУП "Проектный Институт "Тоҷикгипроводхоз" Душанбе - 2026		
Норм. контр.		Хайбаров С.								

Согласовано

Взамен инв.

Подпись и дата

ИНВ. ПОДЛ